




ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DWÓCH KAP




Nr pręta	d [mm]	L [mm]	ilość [szt.]	Długość łączna [m]		Uwagi
				12	16	
1.1	12	9480	40	379,2		pręt prosty
1.2	12	6030	60	361,8		pręt prosty
1.3	12	2000	8	16,0		pręt prosty
2.1	12	1595	130	207,4		wg rysunku
2.2	12	6220	82	510,0		wg rysunku
2.3	12	1710	48	82,1		wg rysunku
3.1	12	400	48	19,2		pręt prosty
4.1	16	500	24		12,0	pręt prosty
Długość wg średnic				[m]	1575,7	12,0
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,888	1,578
Masa wg średnic				[kg]	1398,9	18,9
Masa ogółem				[kg]	1417,8	





MATERIAŁY DLA DWÓCH KAP:

- Beton C30/37  
Vb=11,1m3
- Stal miękka klasy A-IIIN (BSt500S)  
M=1418kg

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
  2. Pręty zbrojeniowe układać i łączyć zgodnie z PN-91/S-10042.
  3. Minimalne otuliny prętów zgodnie z PN-91/S-10042.
  4. Minimalne promienie gięcia przyjąć zgodnie z PN-91/S10042.
  5. Wymiary wszystkich prętów zbrojeniowych podano w osiach.
  6. Dylatacje poprzeczne kap chodnikowych wykonać w rozstawie co 6 - 10m.

- SPIS ELEMENTÓW:
- I. Bariera ochronna
  - II. Kotew talerzowa wbetonowanie zgodnie z rysunkiem gabarytowym - 24szt.
  - III. Krawężnik kamienny kotwiony na zaprawie niskoskurczowej L=12,2 m
  - IV. Elastyczna masa uszczelniająca L=12,2 m
  - V. Izolacja wodoszczelna
  - VI. Powłoka ochronna powierzchni betonowych - 17,2m2.
  - VII. Izolacja nawierzchnia chodników z żywicy - 42,3 m2



Inwestor		 <b>PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA</b> ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50		
Jednostka projektowa		 <b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego				
BUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY RUSAŁKI W PRUSZKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO NA RZECZE ŻBIKÓWCE				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
MOST NA RZECZE ŻBIKÓWCE W CIĄGU DROGI GMINNEJ – ULICY RUSAŁKI NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ – ULICY ŚWITEZIANKI DO DZIAŁKI 36/3 OBR. 5 PRUSZKÓW, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWECKIE				
Stadium		Branża	Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		MOSTOWA	II	
Projektant	mgr inż. Radosław Reczko	Specjalność i nr uprawnień mostowa MAZ/0197/POOM/11	Podpis 	Data
Opracował			Podpis	WRZESIEŃ 2020
Projektant sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szofucha	Specjalność i nr uprawnień mostowa LUB/0032/POOM/11	Podpis 	Skala
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony	
ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH		6	...	