

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Pruszkowa
ADRES INWESTYCJI: Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA: Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|-----------------------------|---|------|---------|---------------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | | Pokój 67 oraz korytarz | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią oraz wyposażenia pokoju | m2 | | |
| | | 40 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 0,805 * 2,05 | szt. | 1,650 | |
| | | | | RAZEM | 1,650 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | ściany do rozebrania (1,951 + 1,567) * 2,895 | m2 | 10,185 | |
| | | drzwi -0,805 * 2,05 | m2 | -1,650 | |
| | | | | RAZEM | 8,535 |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami | m2 | | |
| | | korytarz posadzka 2,290 * 1,659 | m2 | 3,799 | |
| | | korytarz cokoły (2,290 * 2 + 1,695) * 0,20 | m2 | 1,255 | |
| | | korytarz drzwi -0,805 * 2 * 0,20 | m2 | -0,322 | |
| | | | | RAZEM | 4,732 |
| 5 d.1 | ZKNR C-2 0602-02 9914 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- | m2 | | |
| | | 2,290 * 1,659 | m2 | 3,799 | |
| | | | | RAZEM | 3,799 |
| 6 d.1 | ZKNR C-2 0603-04 9914 | Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 | m2 | | |
| | | poz.5 | m2 | 3,799 | |
| | | | | RAZEM | 3,799 |
| 7 d.1 | ZKNR C-2 0605-03 9914 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 3,799 | |
| | | | | RAZEM | 3,799 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokolikami - PCW | m2 | | |
| | | 5,5 | m2 | 5,500 | |
| | | | | RAZEM | 5,500 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | | |
| | | 1 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ścianki aluminiowe z drzwiami. Profil do wewnątrz w kolorze zbliżonym do istniejącej stolarki. Szyby bezpieczne, boczne wypełnienie ścianki panel. Drzwi wyposażone w samozamykacz, w dwa zamki oraz pochwyt. | m2 | | |
| | | 1,659 * 2,10 | m2 | 3,484 | |
| | | | | RAZEM | 3,484 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
| 11 d.1 | KNR AT-43 0106-03 z.o. 4.1. | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Wypełnienie nad ścianką z drzwiami. | m2 | | |
| | | 0,795 * 1,659 | m2 | 1,319 | |
| | | | | RAZEM | 1,319 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | sufit pok. 67 (3,386 * 3,015) + (1,614 * 1,951) | m2 | 13,358 | |
| | | sufit korytarz 1,659 * 2,290 | m2 | 3,799 | |
| | | ściany pokój .67 (5,287 + 3,015 + 1,619) * 2,895 | m2 | 28,721 | |
| | | Ściany korytarz (2,29 + 2,29) * 2,895 + (0,795 * 1,659) * 2 | m2 | 15,897 | |
| | | drzwi -2,05 * 0,805 | m2 | -1,650 | |
| | | | | RAZEM | 60,125 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | | |
| | | poz. 12 | m2 | 60,125 | |
| | | | | RAZEM | 60,125 |
| 14 d.1 | analiza indywidualna | Dostosowanie oświetlenia pokoju po demontażu ścianki z dołożeniem jednej sztuki lampy oraz przełożeniu przełącznika światła. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 d.1 | analiza indywidualna | Wykonanie instalacji do nowego stanowiska komputerowego (gniazdo internet, gniazdo dedykowane 230V, gniazdo zwykłe 230V) w listwach PCV | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 d.1 | analiza indywidualna | Przesunięcie punktu podłączenia xsero-kopiarki przed ściankę aluminiową w listwach PCV(gniazdo komputerowe oraz zasilanie 230V) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.1 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km | m3 | | |
| | | ściana 8,6 * 0,2 | m3 | 1,720 | |
| | | podłoga 4,8 * 0,06 | m3 | 0,288 | |
| | | inne resztki budowlane 0,7 | m3 | 0,700 | |
| | | | | RAZEM | 2,708 |
| 2 | | Pokój.68 | | | |
| 18 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią oraz elementów wyposażenia pokoju | m2 | | |
| | | 5,070 * 3,161 | m2 | 16,026 | |
| | | | | RAZEM | 16,026 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | sufit 5,070 * 3,161 | m2 | 16,026 | |
| | | ściany ((5,070 + 3,161) * 2) * 2,897 | m2 | 47,690 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|---------------|
| | | drzwi -0,80 * 2,05 | m2 | -1,640 | |
| | | | | RAZEM | 62,076 |
| 20 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian | m2 | | |
| | | poz.19 | m2 | 62,076 | |
| | | | | RAZEM | 62,076 |
| 3 | | Pokój.70 | | | |
| 21 d.3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią oraz elementów wyposażenia pokoju | m2 | | |
| | | 5,035 * 3,417 | m2 | 17,205 | |
| | | | | RAZEM | 17,205 |
| 22 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | sufit 5,035 * 3,417 | m2 | 17,205 | |
| | | Ściany ((5,035 + 3,417) * 2) * 2,897 | m2 | 48,971 | |
| | | drzwi -0,80 * 2,05 | m2 | -1,640 | |
| | | | | RAZEM | 64,536 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian | m2 | | |
| | | poz.22 | m2 | 64,536 | |
| | | | | RAZEM | 64,536 |
| 4 | | pokój.69 | | | |
| 24 d.4 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią oraz elementów wyposażenia | m2 | | |
| | | 4,298 * 5,040 | m2 | 21,662 | |
| | | | | RAZEM | 21,662 |
| 25 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | | |
| | | sufit 4,298 * 5,040 | m2 | 21,662 | |
| | | ściany ((4,298 + 5,040) * 2) * 2,897 | m2 | 54,104 | |
| | | | | RAZEM | 75,766 |
| 26 d.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | poz.25 | m2 | 75,766 | |
| | | | | RAZEM | 75,766 |