



0.8	NAWIERZCHNIA UŻYTKOWA EPDM
2.0	WARSTWA AMORTYZUJĄCA SBR
WARSTWA WYRÓWNAWICZA	
śr. 2.0	Z MIAŁU KAMIENNEGO 0-4mm
15.0	TEUCZENI KAMIENNY 1-31,5 mm
GEOWŁÓKNINA	
SEPARACYJNO FILTRACYJNA	
10.0	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY	



BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa minił boiska piłkarskiego przy Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Hubala 1 w Pruszkowie” ul. Hubala 1, Pruszków dz. nr ew. 70/3, obręb 23	
ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
<div><div></div><div>Włóchniki, Zdanowicz ARCHITECTURE 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6</div></div>	
AUTORZY:	
Projekt.:	arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04	
RZUT BOISKA PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ	
branża:	ARCHITEKTURA
data: marzec 2021	skala: 1:100/1:20
A-02	