

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

~~45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej~~

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie ul. Diamentowej na odcinku od dz. ew. nr 10/15 do ul. Szarych Szeregów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Diamentowa w Pruszkowie  
INWESTOR : Gmina Miasto Pruszków  
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Krasnodębski (Drogi)  
DATA OPRACOWANIA : 2021-08-02

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-08-02

Data zatwierdzenia

**PBS**  
**Piotr Krasnodębski**  
05-800 Pruszków, ul. Radnych 10/19  
tel. 806-217-222  
NIP: 534-205-02-51



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,245	km km	 0,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,245</b>
2 KNR 2-01 d.1 0103-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 4	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3 KNR 2-01 d.1 0103-02		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 5	szt. szt.	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4 KNR 2-01 d.1 0103-03		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 4	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 KNR 2-01 d.1 0103-04		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 KNR 2-01 d.1 0103-05		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 KNR 2-01 d.1 0105-01		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8 KNR 2-01 d.1 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 KNR 2-01 d.1 0105-03		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 KNR 2-01 d.1 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) poz.5	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 KNR 2-01 d.1 0105-05		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04		Wywożenie dłużyc na odległość 10 km poz.2*0,07+poz.3*0,2+poz.4*0,24+poz.5*0,3+poz.6*0,42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,680</b>
13 KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05		Wywożenie karpiny na odległość 10 km poz.7*0,05+poz.8*0,07+poz.9*0,17+poz.10*0,28+poz.11*0,45	mp mp	 1,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,810</b>
14 KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05		Wywożenie gałęzi na odległość 10 km poz.2*0,06+poz.3*0,17+poz.4*0,42+poz.5*0,77+poz.6*1,35	mp mp	 7,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,010</b>
15 KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 245*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 980,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>980,000</b>
16 KNR 2-01 d.1 0211-07 0214-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.15*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 392,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392,000</b>
17 KNR 2-31 d.1 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 980,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>980,000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu frakcji 31-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-03				
	analogia	poz.15	m <sup>2</sup>	980,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>980,000</b>
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia frakcji 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05				
	0204-06				
	analogia	poz.15	m <sup>2</sup>	980,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>980,000</b>