


RZUT Z GÓRY




- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- słupki konstrukcyjne rura stalowa 60mm zabezpieczona antykorozyjnie farbami do metalu. Głębokość palowania min 150cm.
  - konstrukcja z legarów drewnianych z sezonowanego drewna liściastego 50x100mm
  - deskowanie górne i boczne z deski tarasowej z sezonowanego drewna liściastego z desek 14,7x2,7cm długości 5,0m.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, substancją przyjazną dla środowiska.

WYKOŃCZENIE DREWNIANEJ LEŻANKI WYPOCZYNKOWEJ

DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, dystans 0,5 cm. Mocowana do legarów na wkręty do drewna.

PRZEKRÓJ



- DESKA TARASOWA 147x27mm dł 5,0m
- LEGAR DREWNIANY 50x100mm
- MARKA STALOWA MOCUJĄCA DREWNO DO SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYHC
- RURA Ø60mm STALOWA OCYNKOWANA

GENERALNY PROJEKTANT:		
Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka		
FAZA OPRACOWANIA:		
PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA ZAMIERZENIA:		
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. ELEKTRYCZNA ORAZ NA DZIAŁCE 62/1 OBRĘB 12 W PRUSZKOWIE PRZEBUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, POMOSTU ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZECZ KOMPLEKSOWY ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W PRUSZKOWIE – ETAP 2 ”: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. B.PRUSA		
ADRES OBIEKTU:		
tereny nad rzeką Utratą, odcinek od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa w Pruszkowie, cz. dz. ew. nr: 283/7 obręb 11 cz. dz. ew. nr: 62/1 obręb 12; cz. dz. ew. nr: 14/1, 14/2, 121, 122/1 obręb 13; cz. dz. ew. nr: 1, 2, 4/1 obręb 15;		
INWESTOR:		
MIASTO PRUSZKÓW Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków		
ELEMENT PROJEKTU		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTANT PZT:		PODPIS:
Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż.arch.Katarzyna Roszko nr upr. 1/PDOKK/2013		
Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Ewa Żebrowska - Bartnik nr upr. ST-358/88		
PROJEKTANT ZIELENI:		
mgr inż. arch. kraj. Marta Matusik		
mgr inż. arch. kraj. Anna Niezgoda		
TYTUŁ RYSUNKU:		
LEŻANKA WYPOCZYNKOWA - 'LW'		
DATA	SKALA	RYSUNEK
06.2022	1:50	RYS 6
PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH		
STR 28		