PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

Pruszków 10.08.2017

WI.0003.4.2017.MZ

Maciej Robert Roszkowski
Radny Rady Miejskiej
w Pruszkowie

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 28.07.2017 informuje jak poniżej:

Ad 1 i 2. Kratki ściekowe w ulicy Twardej są podłączone do kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów.
Ulica Niska zostanie podłączona przez wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr DW719 do rowu U-1.
Zastoiny wody w ul. Niskiej miały charakter incydentalny związany z przebudową rowu U-1 (przepełnienie rowu).

Ad 3. Po zakończeniu przez Wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr DW 719 zostanie zorganizowana wizja lokalna wraz z wykonawcą ww. drogi celem określenia zniszczeń jak i zakresu napraw na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, na których został wyznaczony objazd.

Ad 4. Zgodnie z pismem jakie Urząd Miasta wystosował do MZDW nr WI.721.8.176.2016 TC z dnia 19.10.2016 r. oraz odpowiedzią jaką otrzymaliśmy I-2-2250-12-16-719-105-RD Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z zadeklarował, że ewentualne wykonanie ekranów dźwiękochłonnych zostanie wykonane po zakończeniu przebudowy DW719 oraz wykonaniu przez Urząd Miasta w Pruszkowie pomiarów natężenia hałasu.

Ad 5. Problem „zalewania" ul. Bliskiej dotyczy rejonu skrzyżowania z ul. Partyzantów. W celu odwodnienia w/w obszaru zlokalizowana jest kratka deszczowa w najniżej zlokalizowanym punkcie. Przy ulewnych opadach deszczu odbiornik wód opadowych w ul. Partyzantów z przejściem pod Al. Jerozolimskie do rowu U-1 ma ograniczone możliwości odbioru wód. Chodnik w ul. Bliskiej zostanie objęty wizją lokalną, o której mowa w p. 3.

Ad 6. Po zakończeniu prac związanych z przebudową DW719 zwołana zostanie komisja celem ustalenia zakresu prac naprawczych na wnioskowanym terenie. Ponadto informujemy, że na wlotach prowadzących do ulic w obrębie dzielnicy Tworki Gmina Miasto Pruszków ustawiła znaki drogowe D-4a (droga bez przejazdu).

Ad 7. Zgodnie WPF budowa wodociągu i kanalizacji do dz. 6,7,8,9 ob 25 jest przewidziane na lata 2019-2020. Do budowy drogi można będzie przystąpić po zakończeniu budowy sieci i przyłączeniu się mieszkańców.

Ad 8. Posesje przy ul. Twardej są zalewane przez wody opadowe w chwili wystąpienia długotrwałych deszczy ulewnych. Ostatnie zalania spowodowane były przebudowa DW 719 „wąskiego gardła". Po zakończeniu inwestycji sytuacja w rejonie powinna ulec poprawie. Ponadto informujemy, że jedynym odbiornikiem wód opadowych dla tego rejonu jest rów U-1, który ma ograniczona przepustowość.

BRM.0004.398.2017
Biuro R.M. w Pruszkowie
wpłynęło dnia 11.08.17
podpis

Ad 9. W rejonie ul. Partyzantów/Zacisze nie posiadamy kanalizacji deszczowej. Budowa w/w kanalizacji nie jest przewidziana w WPF na najbliższe lata. Odwodnienie odcinka drogi przy Al. Jerozolimskich zostanie włączone do rowu U-1 przez wykonawce drogi DW 719.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
mgr Jan Starzyński

Do wiadomości:

- *Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Krzysztof Biskupski*
- *Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera*
- *Starosta Pruszkowski – Pan Maksym Gołoś*